

УТВЕРЖДЕНО:

_____ И.И.Перевалова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ремонтные работы в санузлах

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
Потолок				
1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	1,166	
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	1,166	
3	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,166	
Стены				
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,828	
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	2,828	
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,828	
7	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	1100	
8	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	3,487	
9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	3,487	

1	2	3	4	5
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,487	
Пол				
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	1,166	
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,166	
13	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	1,166	
14	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	624,787	
Двери				
15	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,41	
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,41	
17	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	компл.	20	
Сантехнические работы				
18	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,17	
19	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,28	
20	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,17	
21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,28	
22	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм	шт.	17	
23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,46	
24	Труба из полипропилена: PN 10/20	м	46	
25	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	шт.	6	
26	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм	шт.	30	
27	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм	шт.	4	
28	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм	шт.	4	
29	Хомутки для крепления труб	100 шт.	0,15	
30	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,1	
31	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах	100 приборов	0,07	

1	2	3	4	5
32	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,07	
33	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1	
34	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x180 мм	компл.	10	
35	Установка смесителей	10 шт.	1	
36	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,5	
37	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	шт.	15	
38	Устройство перегородок пластиковых в санузлах	100 м2 перегородок и барьеров	0,675	
39	Панели пластиковые	м2	67,5	
40	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,315	
41	Щеколды	компл.	20	

Составил: _____ Т.А.Зиятдинова
(должность, подпись, расшифровка)